

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

към изпълнението обществена поръчка „1333 Ремонт на сграда № 31 –
Лаборатории на инженерно-техническия състав във в.ф.36940-Варна”

№ по ред	Видове работа	мярка	количество
1	2	3	4
	покрив		
1	Направа и разваляне на инвентарно фасадно с височина до 30 м	м ²	30,00
2	Демонтаж на стара хидроизолация	м ²	300,00
3	Демонтаж улуци и казанчета	м ¹	101,00
4	Доставка и монтаж на готови висящи улуци от поц. ламарина	м ¹	101,00
5	Доставка и монтаж на готова водосточна тръба от поц. ламарина	м	65,00
6	Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина	бр.	5,00
7	Обшивка улама с поцинкована ламарина 0,5 мм	м ²	15,00
8	Направа дървена покривна конструкция за оформяне на наклона в т.ч. анкериране към покривна плоча	м ²	330,00
9	Направа на дъсчена обшивка по покрив от нерендосани иглолистни дъски 2,5 см	м ²	330,00
10	Покриване с пародифузна мембрана в/у дъсчена обшивка в един пласт със застъпване	м ²	330,00
11	Покриване с ЛТламарина- 6мм в т.ч. стрехи	м ²	330,00
12	Доставка и монтаж челни дъски при покриви	м	30,00
13	Направа на тухлена зидария по наклон с деб.25 см.	м3	2,50
14	Доставка и монтаж на одушник	бр.	4,00
15	Вароциментова мазилка по тух зидария	м ²	10,00
16	Външна вароциментова мазилка по стени	м ²	120,00
	ремонт помещения		
17	Сваляне на стара вътрешна мазилка , със събиране на отпадъци	м ²	200,00
18	Обработка на арматура по плоча на таван с ръждопреобразувател	м ²	30,00
19	Минизиране на стоманени повърхности	м ²	30,00
20	Грундиране с контактен грунд на таван и стени	м ²	30,00
21	Циментова шпакловка с мрежа по тавани		30,00
22	Отстраняване (стъргане) на боя от стени и тавани		200,00
23	Вътрешна гладка мазилка по тух.стени еднопластова	м ²	200,00

24	Топлоизолация на подове с екструдиран полистирен (XPS) 40 мм на лепило	м ²	163,20
25	Пердашена армирана замазка - 4 см	м ²	163,20
26	Обръщане страници на прозорци и врати	м'	200
27	Очукване на вароциментова мазилка - фасада изток	м ²	14,40
28	Изкърпване на външна гладка вароциментова мазилка - фасада изток	м ²	14,40