

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

на обществена поръчка

„Ремонт на покриви и сгради на складове във в.ф. 32890–Бургас”

Обособена позиция №2 „Ремонт на покрив и частичен ремонт на химически склад във в. ф. 32890-Бургас”

| № | Видове работа | мярка | количество |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1 | Демонтаж на стара хидроизолация от покрив | м. ² | 198 |
| 2 | Полагане на Битумна мембрана 4мм без посипка (3,0 кг/ м2) на газопламъчно залепване | м. ² | 223 |
| 3 | Полагане на Битумна мембрана 4 мм с посипка (3,5 кг/м2) на газопламъчно залепване | м. ² | 223 |
| 4 | Полагане на студено битумно лепило | м. ² | 198 |
| 5 | Демонтаж на ламаринена обшивка | м ² | 34 |
| 6 | Доставка и монтаж на ламаринова обшивка | м ² | 34 |
| 7 | Демонтаж на водосточни тръби | м | 10 |
| 8 | Доставка и монтаж на водосточни тръби | м | 10 |
| 9 | Демонтаж на водосточни олуци | м | 19 |
| 10 | Доставка и монтаж на водосточни олуци | м | 19 |
| 11 | Доставка и монтаж на скоби за водосточни тръби | бр | 10 |
| 12 | Доставка и монтаж на скоби за водосточни олуци | бр | 26 |
| 13 | Демонтаж на водосточни казанчета | бр | 2 |
| 14 | Монтаж на нови водосточни казанчета | бр | 2 |
| 15 | Демонтаж на есове от поцинкована ламарина | бр | 2 |
| 16 | Монтаж на есове от поцинкована ламарина | бр | 2 |
| 17 | Монтаж на ботуши от поцинкована ламарина | бр | 2 |
| 18 | Демонтаж на гръмоотводна мълниезащита | бр | 1 |
| 19 | Монтаж на гръмоотводна мълниезащита | бр | 1 |
| 20 | Очукване на външна мазилка по стени и вътрешни тавани | м ² | 40 |
| 21 | Частично изкърпване на външна вароциментова мазилка | м ² | 105 |
| 22 | Боядисване на релефни фасади с височина до 6 м с цветен фасаген двукратно | м. ² | 105 |
| 23 | Частично измазване на вътрешни тавани с вароциментова мазилка на височина над 5 м. | м ² | 170 |
| 24 | Ремонт на външно стълбище с 9 бр.стъпала, с височина на стъпалото 17 см и ширина на стъпалото 30 см. | бр | 1 |