

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
към изпълнението обществена поръчка „Ремонт фасада на сграда на
в.ф.38920 и 54840”

№	видове работа	мярка	количество
I.	Фасада Запад		
1.	Доставка, монтаж и демонтаж рамково скеле	м ²	350.00
2.	Къртене подкожушена вароциментова мазилка (прието 35% от площта)	м ²	96.25
3.	Стъргане фасада - вароциментова мазилка	м ²	275.00
4.	Измиване фасада с водоструйка	м ²	275.00
5.	Направа грунд, шприц и нова вароциментова мазилка - кърпежи	м ²	96.25
6.	Демонтаж стара дървена дограма	м ²	14.55
7.	Изработка, доставка и монтаж PVC прозорци с размери 150/130 - 50% отваряемост	бр.	5.00
8.	Изработка, доставка и монтаж PVC прозорци с размери 80/50- 50% отваряемост	бр.	12.00
9.	Доставка и монтаж "Al" пола външно с ширина до 20см.	м ¹	29.00
10.	Обръщане прозорци с мазилка	м ¹	59.20
11.	Направа грунд преди циментова шпакловка	м ²	275.00
12.	Доставка и монтаж PVC водооткап с мрежа - по прозорци	м ¹	29.00
13.	Доставка и монтаж на PVC ъгъл с мрежа	м ¹	76.50
14.	Направа пердашена циментова шпакловка с мрежа в две ръце	м ²	273.00
15.	Направа пердашена циментова шпакловка с мрежа в две ръце по обръщане на прозорци	м ¹	76.50
16.	Направа грунд и боядисване с фасаген - бяло	м ²	275.00
17.	Направа газопламъчна хидроизолация с посипка по козирка	м ¹	35.00

18.	Направа хидроизолация по борд с размери 20/40 на циментова основа	м ¹	35.00
II.	Фасада юг		
1.	Доставка, монтаж и демонтаж рамково скеле	м ²	125.00
2.	Къртене подкожувана вароциментова мазилка (прието 25% от площта)	м ²	25.00
3.	Стъргане фасада - вароциментова мазилка	м ²	100.00
4.	Измиване фасада с водоструйка	м ²	100.00
5.	Направа грунд, шприц и нова вароциментова мазилка - кърпежи	м ²	25.00
6.	Демонтаж стара дървена дограма	м ²	8.10
7.	Изработка, доставка и монтаж PVC прозорци с размери 150/130 - 50% отваряемост	бр.	2.00
8.	Изработка, доставка и монтаж PVC врата с размери 80/200	бр.	1.00
9.	Изработка, доставка и монтаж PVC вратопрозорец 80/200 + 100/100	бр.	1.00
10.	Доставка и монтаж "Al" пола външно с ширина до 20см.	м ¹	6.90
11.	Обръщане прозорци с мазилка	м ¹	22.80
12.	Направа грунд преди циментова шпакловка	м ²	100.00
13.	Доставка и монтаж PVC водооткап с мрежа - по прозорци	м ¹	8.50
14.	Доставка и монтаж на PVC ъгъл с мрежа	м ¹	21.70
15.	Направа пердашена циментова шпакловка с мрежа в две ръце	м ²	100.00
16.	Направа пердашена циментова шпакловка с мрежа в две ръце по обръщане на прозорци	м ¹	30.20
17.	Направа грунд и боядисване с фасаген - бяло	м ²	100.00
18.	Направа газопламъчна хидроизолация по козирка	м ¹	20.00
19.	Направа хидроизолация по борд с размери 20/40 на циментова основа	м ¹	20.00
III.	Фасада изток		

1.	Доставка, монтаж и демонтаж рамково скеле	м ²	350.00
2.	Къртене подкожушена вароциментова мазилка (прието 25% от площта)	м ²	64.00
3.	Стъргане фасада - вароциментова мазилка	м ²	256.00
4.	Измиване фасада с водоструйка	м ²	256.00
5.	Направа грунд, шприц и нова вароциментова мазилка - кърпежи	м ²	64.00
6.	Демонтаж стара дървена дограма	м ²	16.55
7.	Изработка, доставка и монтаж PVC прозорци с размери 150/130 - 50% отваряемост	бр.	4.00
8.	Изработка, доставка и монтаж PVC прозорци с размери 80/30 - 50% отваряемост	бр.	9.00
9.	Изработка, доставка и монтаж PVC врата с размери 80/200	бр.	1.00
10.	Изработка, доставка и монтаж PVC вратопрозорец 80/200 + 100/100	бр.	1.00
11.	Доставка и монтаж "Al" пола външно с ширина до 20см.	м ¹	37.50
12.	Обръщане прозорци и врати с мазилка	м ¹	58.70
13.	Направа грунд преди циментова шпакловка	м ²	256.00
14.	Доставка и монтаж PVC водооткап с мрежа - по прозорци и врати	м ¹	39.10
15.	Доставка и монтаж на PVC ъгъл с мрежа	м ¹	107.10
16.	Направа пердашена циментова шпакловка с мрежа в две ръце	м ²	256.00
17.	Направа пердашена циментова шпакловка с мрежа в две ръце по обръщане на прозорци	м ¹	112.70
18.	Направа грунд и боядисване с фасаген - бяло	м ²	256.00
19.	Направа газопламъчна хидроизолация по козирка	м ¹	39.00
20.	Направа хидроизолация по борд с размери 20/40 на циментова основа	м ¹	39.00
IV.	Фасада север		
1.	Демонтаж стара дървена дограма	м ²	7.80

2.	Изработка, доставка и монтаж PVC прозорци с размери 150/130 - 50% отваряемост	бр.	4.00
3.	Доставка и монтаж "Al" пола външно с ширина до 20см.	м ¹	6.00
4.	Обръщане прозорци с мазилка	м ¹	22.40
5.	Доставка и монтаж PVC водооткап с мрежа - по прозорци	м ¹	6.00
6.	Доставка и монтаж на PVC ъгъл с мрежа	м ¹	10.40
7.	Направа пердашена циментова шпакловка с мрежа в две ръце по обръщане	м ¹	22.40
8.	Направа пердашена циментова шпакловка с мрежа в две ръце - над козирка	м ²	36.00
9.	Направа грунд и боядисване с фасаген - бяло - над козирка	м ²	36.00
V.	Общо за сграда		
1.	Демонтаж и монтаж съществуващи поцинковани водосточни тръби ф100	м ¹	95.00
2.	Демотнаж на стари, доставка и монтаж на нови поцинковани водосточни тръби ф100	м ¹	19.00
3.	Демотнаж на стари колена, доставка и монтаж на колена	бр.	24.00
4.	Доставка и монтаж скоби за водосточни тръби	бр.	72.00
5.	Доставка и монтаж на надолучна пола за газопламъчна хидроизолация	м ¹	15.00
6.	Доставка и монтаж на профилен олук от поцинкована ламарина	м ¹	15.00
7.	Изхвърляне строителни отпадъци в контейнер, с вкл. такса депо	м ³	7.00