

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

**към изпълнението обществена поръчка „Ремонт на административна сграда във в.ф.34410-21”**

№ по ред	Видове работа	мярка	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж на керемиди със запазване	м <sup>2</sup>	250,00
2	Направа на дървена кобура за спускане на керемиди	м	6,00
3	Демонтаж керемиди, пренос и спускане по улеи без запазване		250,00
4	Демонтаж на капаци	м	50,00
5	Демонтаж (къртене) комини под ниво дъсчена обшивка включително и сваляне на отпадъците - 20бр.	м <sup>3</sup>	15,68
6	Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м <sup>2</sup>	250,00
7	Почистване на разтвора от дъсчена обшивка	м <sup>2</sup>	250,00
8	Демонтаж на покривна конструкция вкл. изнасяне на негодния материал	м <sup>3</sup>	10,00
9	Демонтаж и монтаж на гредоред от бичени греди	м <sup>3</sup>	10,00
10	Демонтаж на каратаван	м <sup>3</sup>	494,00
11	Окачен таван от плочи дървесни OSB 2,44/1,22/9мм.	м <sup>2</sup>	494,00
12	Направа на покривна конструкция	м <sup>3</sup>	10,00
13	Направа на дъсчена обшивка от уподребявани дъски (съществуващи) по покрив за керемиди	м <sup>2</sup>	250,00
14	Направа на дъсчена обшивка по покрив от нерендосани иглолистни дъски 2,5 см	м <sup>2</sup>	250,00
15	Покриване с пародифузна мембрана в/у дъсчена обшивка в един пласт със застъпване	м <sup>2</sup>	500,00
16	Направа на двойна летвена скара по покрив за керемиди	м <sup>2</sup>	500,00
17	Покриване с керемиди - съществуващи в/у готови пародифузна мембрана и летви	м <sup>2</sup>	250
18	Покриване с керемиди - нови в/у готови пародифузна мембрана и летви	м <sup>2</sup>	250
19	Покриване на била и ръбове с глинени капаци	м	50
20	Демонтаж компрометирани улуци и подмяната им с нови от поцинкована ламарина с вкл. скоби и воронки	м	50,00
21	Демонтаж компрометирани водосточни тръби и подмяната им с нови готови водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	350
22	Демонтаж на водосточни казанчета	бр.	35
23	Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина	бр.	35
24	Направа на капандура към подпокривно пространство	бр.	1
25	Направа и разваляне на модулно инвентарно фасадно скеле	м <sup>2</sup>	120

	с височина до 30 м.		
26	Подмяна на компрометирана обшивка от поцинкована ламарина по бордове над зид	м <sup>2</sup>	50
27	Натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	20
28	Демонтаж бет.стомана ф8	м	272,00
29	Демонтаж метални пръти до 5м.	бр.	13,00
30	Демонтаж свързващи клеми	бр.	12,00
31	Доставка и полагане на алум. проводник ф 8мм	м	272,00
32	Доставка и монтаж на алум. Пръти до 5м	бр.	13,00
33	Доставка и м-ж свързващи клеми	бр.	12,00
34	Доставка и м-ж държачи	бр.	500,00
35	Направа заземител с 2 кола /комплект/	бр.	12,00
36	Направа на изкоп със зариване	м	36,00
37	Полагане на заземителна шина 40/4 мм	м	36,00
38	Мерене съпротивление заземители	бр.	12,00