

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

на обществена поръчка

„Ремонт на покрив и частичен ремонт на парова централа във ВР 1383 във  
в.ф.32890–Бургас”

№	видове работа	мярка	количество
1	Демонтаж на стара хидроизолация	м <sup>2</sup>	695
2	Направа на изравнителна замазка	м <sup>2</sup>	245
3	Обработване на делатациони фуги	м	360
4	Полагане на Битумна мушама 4мм без посипка (3,0 кг/ м2) на газопламъчно залепване	м <sup>2</sup>	780
5	Полагане на Битумна мушама 4 мм с посипка ( 4,5 кг/м2) на газопламъчно залепване	м <sup>2</sup>	780
6	Полагане на студено битумно лепило	м <sup>2</sup>	695
7	Частичен демонтаж на ламаринена обшивка	м <sup>2</sup>	20
8	Доставка и частична подмяна на ламаринова обшивка	м <sup>2</sup>	20
9	Очукване на мазилка по вътрешни стени и тавани на височина над 4 метра на скеле	м <sup>2</sup>	50
10	Изкърпване на вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани на височина над 4 метра на скеле	м <sup>2</sup>	400
11	Грундиране и шпакловане на вътрешни стени и тавани при ремонти на височина над 4 метра на скеле	м <sup>2</sup>	400
12	Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с латекс двукратно на височина над 4 метра на скеле	м <sup>2</sup>	400
13	Демонтаж на ламарина на метални рамки	м. <sup>2</sup>	27
14	Остъкляване със 4(5мм) стъкла върху метални рамки със силикон	м <sup>2</sup>	72
15	Доставка и заваряне на решетка от Т образен винкел 25x25мм на прозоречна метална рамка	м	45
16	Демонтаж на водосточно казанче	бр.	10
17	Монтаж на водосточно казанче	бр.	10
18	Демонтаж на водосточни олуци	бр.	77
19	Демонтаж на водосточни тръби	бр.	60

20	Монтаж на готови водосточни олуци	бр.	77
21	Монтаж на готови водосточни тръби	бр.	60
22	Доставка и монтаж на скоби за водосточни тръби	бр.	66
23	Доставка и монтаж на скоби за водосточни олуци	бр.	85
24	Демонтаж на есове от поцинкована ламарина	бр.	10
25	Доставка и монтаж на есове от поцинкована ламарина	бр.	10
26	Доставка и монтаж на ботуши от поцинкована ламарина	бр.	10
27	Доставка, монтаж и изпитание на пасивна гръмоотводна мълниева защитна инсталация	бр.	1
28	Натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	2